



Zestawienie pomieszczeń w zakresie opracowania

Nr pom.	Nazwa	Pow. użytkowa m ²	Posadzka
P-01	Pomieszczenie podszkła dźwigni osobowego	15,28	-
Razem:		15,28	

	istniejące ściany		
	proj. zamurowania - proj. ściana zewnętrzna warstwowa - beton komórkowy gr. 18cm - wena mineralna gr. 12cm - wena mineralna gr. 13cm		
	proj. zamurowania -cegła pełna gr.ściany 6cm / 24cm		
	proj. ściany z p. 1/1 GK gr. 12,5cm (GKBI w pomieszczeniach wilgotnych) konstrukcja 75mm,obustronnie /jednostronnie podłoża p wypełnienie wełna min. g.ęstość 30kg/m ³ gr. 5cm	1y/ta - 2x12,5mm:	
	proj. ściany żebrotowe gr. 20cm (wg proj. konstrukcyj)		
	proj. nadpro. za typu "L"		
	proj. rolety / rólksobe wewn. elizne w kasetach (dla okien o wym. 250 x 157 cm) zaczemlniające i zabewniające 100% krycie okien, mocowanie w ścianie: pruwadnche i boczne kasety: aluminium, rólksobe: metalik kolor (kasety, materiał): RAL 6019 (kolor mięłowy), sterowanie: manualne proj. nawiewniki dźwigniowe jako wyposażenie istniejących okien: nawiewniki P.V.C. z możliwością manualnego zamknięcia, wydajność-30m ³ /h		
	proj. stolarka drzwiowa		
	przekucia, poszerzenia, rozbiorka sdań (cegła pełna)		
	demoncja z stolarki białego lego montażu		
	rozbiórki posadzki, stropów		

Uwaga: przed rozpoczęciem prac budowlanych wymiary pomieszczeń zakresu opracowania, otworów pod projektowaną stolarkę sprawdzić na obiekcie

TEMAT: PZEBUDOWA SEGMENTU „D” ZESPOLU SZKÓŁ TECHNICZNO-SLUGOWYCH W BĘDZINIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 3	TEMAT RYSUNKU: RZUT PIWNIC
OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-SLUGOWYCH UL. 11 LISTOPADA 3, 42-500 BĘDZIN	
INWESTOR: POWIAT BĘDZINSKI UL. JANA ŚĄCZEWSKIEGO 6, 42-500 BĘDZIN	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. EWELENA JAGIELLO UPR. PROJ. NR 41/LOOKR/2016	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPPEK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR 520/90	DATA: CZERWIEC 2018
	SKALA: 1:100
	NR RYSUNKU: A-1