



Zestawienie pomieszczeń w zakresie opracowania

Nr pom.	Nazwa	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Posadzka	Wykończenie ściany
P.K1	Klatka schodowa	13,8	proj. wykładzina homogeniczna z pasami antypoślizgowymi (krawędzie)	proj. farba akrylowa zmywalna
P.101	Toaleta ogólnodostępna męska	46,82	proj. płytki ceramiczne	proj. płytki ceramiczne h=2.05m
P.102	Komunikacja	77,12	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.142	Sala dydaktyczna	43,43	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.143	Zaplecze pracowni informatycznej	17,66	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.144	Pracownia informatyczna (16 uczniów)	71,20	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.146	Pracownia fototechniczna	49,55	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.147	Zaplecze pracowni fototechnicznej	9,85	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
<b>RAZEM:</b>		<b>268,81</b>		

Istniejące ściany		
	S1	proj. zamurowania - proj. ściana zewnętrzna warstwowa - beton komórkowy gr. 18cm - wełna mineralna gr. 12cm - wełna mineralna gr. 13cm
	S2	proj. zamurowania - cegła pełna, gr.ściany 6cm / 24cm
	S3	proj. ściany z płyt GK gr. 12,5cm (GKBI w pomieszczeniach wilgotnych); konstrukcja 75mm, obustronnie / jednostronnie podwójna płyta- 2x12,5mm; wypełnienie wełna min. gęstość 30kg/m <sup>3</sup> gr. 5cm
	S4	proj. ściany żelbetowe gr. 20cm (wg proj. konstrukcji)
	L19/120 / L19/150	proj. nadproża typu "L"
	R	proj. rolety / refleksy wewnętrzne w kasetach (dla okien o wym. 250 x 157 cm) zaciemniające i zapewniające 100% krycie okien, mocowanie w ścianie; przewodnice i boczne kasety: aluminium, roleta: materiał; kolor (kasety, materiał): RAL 6019 (kolor miętowy); sterowanie: manualne
		proj. nawiewniki ciśnieniowe jako wyposażenie istniejących okien; nawiewniki PVC, z możliwością manualnego zamykania, wydajność - 30m <sup>3</sup> /h
		proj. stolarka drzwiowa
		przekucia, poszerzenia, rozbiórka ścian (cegła pełna)
		demontaż stolarki, błędnego montażu
		rozbiórki posadzki, stropów

Uwaga: przed rozpoczęciem prac budowlanych wymiary pomieszczeń zakresu opracowania, otworów pod projektowaną stolarkę sprawdzić na obiekcie

TEMAT: <b>PRZEBUDOWA SEGMENTU „D” ZESPÓŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W BĘDZINIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 3</b>		TEMAT RYSUNKU:	
OBIEKT: <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH UL. 11 LISTOPADA 3, 42-500 BĘDZIN</b>		<b>RZUT I PIĘTRA</b>	
INWESTOR: <b>POWIAT BĘDZIŃSKI UL. JANA ŚĄCZEWSKIEGO 6, 42-500 BĘDZIN</b>			
PROJEKTANT: <b>MGR INŻ. ARCH. EWELINA JAGIELŁO UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016</b>	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.</b>	FAZA: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
SPRAWDZAJĄCY: <b>MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPEŁK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR: 520/90</b>	44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27	DATA: <b>CZERWIEC 2018</b>	SKALA: <b>1:100</b>
		NR RYSUNKU: <b>A-3</b>	