



	przekucia, poszerzenia, rozbiórka ścian (ściany wewnętrzne murowane)
	demontaz stolarki, białego montazu
	rozbiórki posadzki, stropów

Uwaga: przed rozpoczęciem prac budowlanych wymiary pomieszczeń zakresu opracowania, otworów pod projektowaną stolarkę sprawdzić na obiekcie

Zestawienie pomieszczeń w zakresie opracowania

Nr pom.	Nazwa	Pow. użytkowa [m ²]	Posadzka	Wykończenie ściany
P.K1	Klatka schodowa	12,3	proj. wykładzina homogeniczna z pasami antypoślizgowymi	proj. farba akrylowa zmywalna
P.02	Toaleta ogólnodostępna damska	46,82	proj. płytki ceramiczne	proj. płytki ceramiczne h=2.05m
P.02	Komunikacja	102,30	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.03	Pomieszczenie techniczne	4,37	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.43	Zaplecze pracowni informatycznej	28,74	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P.48	Pracownia informatyczna (16 uczniów)	88,69	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
RAZEM:		224,10		

TEMAT: PRZEBUDOWA SEGMENTU „D” ZESPÓŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W BĘDZINIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 3

OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH UL. 11 LISTOPADA 3, 42-500 BĘDZIN

INWESTOR: POWIAT BĘDZIŃSKI UL. JANA ŚĄCZEWSKIEGO 6, 42-500 BĘDZIN

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. EWELINA JAGIEŁŁO UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPEŁK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR: 520/90

TEMAT RYSUNKU:

**RZUT PARTERU
WYBURZENIA I DEMONTAŻE**

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
**P. U. P. "UTEX"
SP. Z O. O.**

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

DATA:
**CZERWIEC
2018**

SKALA:
1:100

NR RYSUNKU:
A-5