



Zestawienie pomieszczeń w zakresie opracowania

Nr pom.	Nazwa	Pow. użytkowa [m ²]	Posadzka	Wykończenie ściany
P. K1	Klatka schodowa	13,8	proj. wykładzina homogeniczna z pasami antypoślizgowymi (krawędzie)	proj. farba akrylowa zmywalna
P. 101	Toaleta ogólnodostępna męska	46,82	proj. płytki ceramiczne	proj. płytki ceramiczne h=2.05m
P. 102	Komunikacja	77,12	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P. 142	Sala dydaktyczna	43,43	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P. 143	Zaplecze pracowni inżynierskiej	17,66	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P. 144	Pracownia inżynierska (16 uczniów)	71,20	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P. 146	Pracownia fototechniczna	49,55	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
P. 147	Zaplecze pracowni fototechnicznej	9,85	proj. wykładzina homogeniczna	proj. farba akrylowa zmywalna
RAZEM:		268,81		

	przekucia, poszerzenia, rozbiórka ścian (ściany wewnętrzne murowane)
	demontaz stolarki, białego montazu
	rozbiórki posadzki, stropów

Uwaga: przed rozpoczęciem prac budowlanych wymiary pomieszczeń zakresu opracowania, otworów pod projektowaną stolarkę sprawdzić na obiekcie

<p>TEMAT: PRZEBUDOWA SEGMENTU „D” ZESPÓŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W BĘDZINIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 3</p>	<p>TEMAT RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA WYBURZENIA I DEMONTAŻE</p>		
<p>OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH UL. 11 LISTOPADA 3, 42-500 BĘDZIN</p>			
<p>INWESTOR: POWIAT BĘDZIŃSKI UL. JANA ŚĄCZEWSKIEGO 6, 42-500 BĘDZIN</p>			
<p>PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. EWELINA JAGIEŁŁO UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016</p>	<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.</p>	<p>FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY</p>	
<p>SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPEŁK DUDZIŃSKI UPR. PROJ. NR: 520/90</p>	<p>44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27</p>	<p>DATA: CZERWIEC 2018</p>	<p>SKALA: 1:100</p>
		<p>NR RYSUNKU: A-6</p>	