FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska **Starosta Będziński, Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6, 42-500 Będzin**
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację **BT22058 TULISZÓW**
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

województwo:	**śląskie**	**KTS:**	**10012400000000**
powiat:	**będziński**	**KTS:**	**10012415001000**
gmina:	**Siewierz**	**KTS:**	**10012415001073**

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby **Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4**
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji **dz. nr 122, 42-510 Zawarpie, województwo śląskie**
6. Rodzaj instalacji **Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.**
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług **Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla: 1650 użytkowników.**
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) **Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.**
9. Wielkość i rodzaj emisji **Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza.**
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji **Instalacja w sposób automatyczny ogranicza wielkość emisji do wartości niezbędnych do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Podana w pkt 12 moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną.**
11. Informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami **Konstrukcja instalacji ogranicza wielkość emisji tak, że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.**

12. Szczegółowe dane techniczne

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	50°26'15.00"N 19°13'3.67"E	1800/2600/900	41,90	16664	10	1-10/1-10/2-10
2	50°26'15.04"N 19°13'3.75"E	1800/2600/900	41,90	16664	100	1-6/1-6/2-6
3	50°26'14.90"N 19°13'3.76"E	1800/2600/900	41,90	16664	185	1-6/1-6/2-6
4	50°26'14.95"N 19°13'3.59"E	1800/2600/900	41,90	16664	280	1-9/1-9/2-9
5	50°26'15.00"N 19°13'3.67"E	2600	44,20	6435	10	2-10

6	50°26'15.04"N 19°13'3.75"E	2600	44,20	6435	100	2-6
7	50°26'14.90"N 19°13'3.76"E	2600	44,20	6435	185	2-6
8	50°26'14.95"N 19°13'3.59"E	2600	44,20	6435	280	2-9
9	50°26'15.04"N 19°13'3.75"E	38000	39,2	263,03	7	-
10	50°26'15.04"N 19°13'3.75"E	80000	38,5	602,56	19	-
11	50°26'14.95"N 19°13'3.59"E	18000	38,7	1778,28	178	-
12	50°26'14.95"N 19°13'3.59"E	80000	43,7	1288,25	257	-

6) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) rozpatrywana instalacja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Miejsca dostępne dla ludności występują poza osiami głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w przedziale odległości wyznaczonych na podstawie ww. rozporządzenia.

7) Wyniki pomiarów

Przeprowadzone pomiary dla celów ochrony środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w przepisach.

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Sopot, 2022-02-15

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Michał Moliński

Podpis

MOBI-TELEKOM
Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl

ilac-MRA

PCA
Polskie Centrum Akredytacji
BADANIA
AB 1198

SPRAWOZDANIE
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

LBMT/002/02/22/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	**BT22058 TULISZÓW**
ADRES STACJI	dz. nr 122, 42-510 Zawarpie
GMINA	Siewierz
POWIAT	będziński
WOJEWÓDZTWO	śląskie
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E

Sporządzający sprawozdanie	Agnieszka Molińska	
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	

Data pomiarów: 10-02-2022

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
2.1. Parametry anten sektorowych
2.2. Parametry anten radioliniowych
3. Opis zestawu pomiarowego
3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy
3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
Zleceniodawca	Digicos S. A., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań
Przedstawiciel zleceniodawcy	Wioleta Bera
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener techniczny
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Henryk Dzioch, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem	Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))
Data i godzina wykonania pomiarów	10-02-2022,15:25-16:15
Temperatura otoczenia [°C]	9,4 - 9,1
Wilgotność wzlędna [%]	62,7 - 64,3
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pól elektromagnetycznych, pochodzących od operatorów T-Mobile, Play, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	14-02-2022

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Współrzędne geograficzne	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	-	[°]	[°]	[°]	[m n.p.t]	[W]
1	1800/2600/900	120335/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	10	5,5/5,5/5,5	1-10/1-10/ 2-10	41,90	16664
2	1800/2600/900	120335/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	100	3,5/3,5/3,5	1-6/1-6/2-6	41,90	16664
3	1800/2600/900	120335/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	185	3,5/3,5/3,5	1-6/1-6/2-6	41,90	16664
4	1800/2600/900	120335/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	280	5/5/5	1-9/1-9/2-9	41,90	16664
5	2600	120115/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	10	5,5	2-10	44,20	6435
6	2600	120115/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	100	3,5	2-6	44,20	6435
7	2600	120115/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	185	3,5	2-6	44,20	6435
8	2600	120115/ CellMax	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	1	280	5	2-9	44,20	6435

2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Warunki pracy				znamionowe					
Lp.	Typ / producent anteny	Średnica	Azymut	Współrzędne geograficzne	Częs-totliwość pracy	Wysokość środka elektr. anteny	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	EIRP
		[m]	[°]	-	[Ghz]	[m n.p.t.]	[dBm]	[dBi]	[W]
1	VHLP2-38/ Andrew	0,6	7	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	38	39,2	9	45,2	263,03
2	A80S03HAC/ Huawei	0,3	19	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	80	38,5	14	43,8	602,56
3	VHLPX3-18/ Andrew	1	178	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	18	38,7	19	43,5	1778,28
4	A80S06HAC/ Huawei	0,6	257	50°26'14.96"N 19°13'3.75"E	80	43,7	12	49,1	1288,25

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0107 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/124/20 z dnia 1 lipca 2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Świadectwo wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Świadectwa wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 47,4% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*". W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego[1]	Wartość zmierzona E[2]	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E[3]	Wartość końcowa H[4]	Wartość wskaźnikowa WME[5]	Wartość wskaźnikowa WMH[6]	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 7°	1,3	2	0,003	1,47	2,8	0,007	0,10	0,10	50°26'16,8"N 19°13'04,2"E
2	GKP – az. 10°	1,2	2	0,003	1,47	2,6	0,007	0,09	0,09	50°26'18,9"N 19°13'04,9"E
3	GKP – az. 10°	1,1	2	0,003	1,47	2,4	0,006	0,09	0,09	50°26'20,7"N 19°13'05,4"E
4	GKP – az. 10°	0,9	2	0,002	1,47	2,0	0,005	0,07	0,07	50°26'23,2"N 19°13'06,0"E
5	GKP – az. 10°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'26,7"N 19°13'07,0"E
6	GKP – az. 10°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'29,4"N 19°13'07,8"E
7	GKP – az. 19°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'26,8"N 19°13'10,2"E
8	GKP – az. 100°	1,4	2	0,004	1,47	3,0	0,008	0,11	0,11	50°26'14,7"N 19°13'06,4"E
9	GKP – az. 100°	1,6	2	0,004	1,47	3,5	0,009	0,12	0,13	50°26'14,3"N 19°13'09,5"E
10	GKP – az. 100°	1,1	2	0,003	1,47	2,4	0,006	0,09	0,09	50°26'13,9"N 19°13'13,6"E
11	GKP – az. 100°	0,8	2	0,002	1,47	1,7	0,005	0,06	0,06	50°26'13,4"N 19°13'17,2"E
12	GKP – az. 100°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'12,9"N 19°13'22,0"E
13	GKP – az. 100°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'12,3"N 19°13'27,6"E
14	GKP – az. 178°	1,3	2	0,003	1,47	2,8	0,007	0,10	0,10	50°26'08,6"N 19°13'04,1"E
15	GKP – az. 178°	0,8	2	0,002	1,47	1,7	0,005	0,06	0,06	50°26'06,2"N 19°13'04,3"E
16	GKP – az. 178°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'02,0"N 19°13'04,4"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego[1]	Wartość zmierzona E[2]	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E[3,5]	Wartość końcowa H[4,5]	Wartość wskaźnikowa WME[5]	Wartość wskaźnikowa WMH[5]	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	GKP – az. 185°	1,3	2	0,003	1,47	2,8	0,007	0,10	0,10	50°26'13,4"N 19°13'03,6"E
18	GKP – az. 185°	1,5	2	0,004	1,47	3,3	0,009	0,12	0,12	50°26'11,7"N 19°13'03,3"E
19	GKP – az. 185°	1,4	2	0,004	1,47	3,0	0,008	0,11	0,11	50°26'09,4"N 19°13'03,0"E
20	GKP – az. 185°	0,9	0,3-2	0,002	1,47	2,0	0,005	0,07	0,07	50°26'07,1"N 19°13'02,6"E
21	GKP – az. 185°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'03,5"N 19°13'02,1"E
22	GKP – az. 185°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'00,1"N 19°13'01,6"E
23	GKP – az. 257°	0,9	2	0,002	1,47	2,0	0,005	0,07	0,07	50°26'13,7"N 19°12'54,7"E
24	GKP – az. 257°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'13,0"N 19°12'50,3"E
25	GKP – az. 257°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'11,9"N 19°12'42,7"E
26	GKP – az. 280°	1,4	2	0,004	1,47	3,0	0,008	0,11	0,11	50°26'15,1"N 19°13'02,9"E
27	GKP – az. 280°	1,7	2	0,005	1,47	3,7	0,010	0,13	0,13	50°26'15,2"N 19°13'01,2"E
28	GKP – az. 280°	1	2	0,003	1,47	2,2	0,006	0,08	0,08	50°26'15,5"N 19°12'59,1"E
29	GKP – az. 280°	0,9	2	0,002	1,47	2,0	0,005	0,07	0,07	50°26'16,1"N 19°12'53,9"E
30	GKP – az. 280°	0,8	2	0,002	1,47	1,7	0,005	0,06	0,06	50°26'16,6"N 19°12'49,2"E
31	GKP – az. 280°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'17,3"N 19°12'43,8"E
32	GKP – az. 280°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'17,7"N 19°12'40,1"E
33	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,8	2	0,002	1,47	1,7	0,005	0,06	0,06	50°26'19,0"N 19°12'59,4"E
34	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1	2	0,003	1,47	2,2	0,006	0,08	0,08	50°26'19,5"N 19°13'02,5"E
35	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,9	2	0,002	1,47	2,0	0,005	0,07	0,07	50°26'20,8"N 19°13'01,3"E
36	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'26,7"N 19°13'16,5"E
37	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'22,8"N 19°13'18,4"E
38	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'20,9"N 19°13'24,2"E
39	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'17,0"N 19°13'26,1"E
40	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'18,0"N 19°13'17,6"E
41	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,8	2	0,002	1,47	1,7	0,005	0,06	0,06	50°26'18,2"N 19°13'12,9"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego[1]	Wartość zmierzona E[2]	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E[3,5]	Wartość końcowa H[4,5]	Wartość wskaźnikowa WME[6]	Wartość wskaźnikowa WMH[6]	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,5	2	0,004	1,47	3,3	0,009	0,12	0,12	50°26'12,2"N 19°13'09,1"E
43	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,9	2	0,002	1,47	2,0	0,005	0,07	0,07	50°26'10,5"N 19°13'12,7"E
44	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'08,7"N 19°13'16,3"E
45	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'06,1"N 19°13'19,4"E
46	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'06,9"N 19°13'10,6"E
47	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'05,9"N 19°13'08,1"E
48	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'01,7"N 19°12'58,8"E
49	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'01,9"N 19°12'55,0"E
50	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'02,7"N 19°12'52,6"E
51	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'06,8"N 19°12'46,8"E
52	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,8	2	0,002	1,47	1,7	0,005	0,06	0,06	50°26'06,9"N 19°12'52,6"E
53	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,8	2	0,002	1,47	1,7	0,005	0,06	0,06	50°26'07,1"N 19°12'55,1"E
54	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,2	2	0,003	1,47	2,6	0,007	0,09	0,09	50°26'08,7"N 19°12'59,0"E
55	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	0,9	1,2	0,002	1,47	2,0	0,005	0,07	0,07	50°26'09,1"N 19°12'55,7"E
56	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,2	2	0,003	1,47	2,6	0,007	0,09	0,09	50°26'10,8"N 19°12'56,2"E
57	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'22,6"N 19°12'55,9"E
58	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'29,0"N 19°13'02,1"E
59	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'27,9"N 19°12'54,4"E
60	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,7	<0,005	<0,06	<0,06	50°26'22,4"N 19°12'45,6"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

6a. WYNIKI POMIARÓW DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 40-80 GHz

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 58% przy poziomie ufoności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*". W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego[1]	Wartość zmierzona E[2]	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E[3]	Wartość końcowa H[4]	Wartość wskaźnikowa WME[6]	Wartość wskaźnikowa WMH[6]	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	GKP – az. 19°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,9	<0,005	<0,07	<0,07	50°26'26,8"N 19°13'10,2"E
23	GKP – az. 257°	0,9	2	0,002	1,47	2,1	0,006	0,07	0,08	50°26'13,7"N 19°12'54,7"E
24	GKP – az. 257°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,9	<0,005	<0,07	<0,07	50°26'13,0"N 19°12'50,3"E
25	GKP – az. 257°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,47	<1,9	<0,005	<0,07	<0,07	50°26'11,9"N 19°12'42,7"E

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 10-02-2022r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:

1. Lokalizacja obiektu.
2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.


W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU




Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	19°13'3.75"E
szerokość :	50°26'14.96"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych



Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych nr LBMT/002/02/22/PEM/OS