

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace związane z remontem dachu Domu Pomocy Społecznej - Będzin ul. Chopina					
1	KNR 4-03 1140-05 z.o.3. 1. 9901-5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim - budowie o wys.do 12 m	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m ²		
		160,00	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
3	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe - demontaż Współczynnik do R=0,50	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien PCV nie nadających się do użytku	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	m		
		16,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadających się do użytku	m ²		
		13,75	m ²	13,750	
				RAZEM	13,750
9	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		160,00	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
10	kalk. własna	Wywóz i utylizacja papy	m ³		
		1,60	m ³	1,600	
				RAZEM	1,600
11	KNR 4-01 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk	m ²		
		160,00*20%	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
12	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykonane	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
14	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
15	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		16,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
16	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR AT-09 0101-03	Łaczenie - rozstaw lat 25 cm	m ²		
		160,00	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
18	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrlat 0,60 m	m ²		
		160,00	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
19	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana dachówkową na łatach	m ²		
		160,00	m ²	160,000	
				RAZEM	160,000
20	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (pas nadrynnowy, podrynnowy)	m ²		
		25,00	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
21	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki komina (1,70+0,55+1,70+0,55)*1,50	m ²		
			m ²	6,750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	6,750
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		6,00	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR-W 5-08 0606-02 z.o. 9901-5	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym - roboty w budowl o wysokości 4-12 m	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
25	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletlac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
		175,00	m ²	175,000	
				RAZEM	175,000
26	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24)			